

Montageinformation:

Bestellung und Verrechnung der Montage direkt über Modul Rinnensysteme oder Schwimmbad Sauna Ausstattungs G.m.b.H. Salzburg

Zur Berechnung der Montagekosten ist eine genaue Skizze des geplanten Beckens bei der Bestellung zu übermitteln. Wir übernehmen gerne auch die komplette die Materialzusammenstellung für Ihr Projekt.

Bei Direktbestellung ist die Rechnungsadresse mit UID Nummer zu übermitteln.

Für die Montage benötigen wir die genaue Montage Adresse und eine Tel. Nummer einer zuständigen Kontaktperson.

Vorbedingungen für den Versatz des Modul Rinnensystems:

1. Ausgleichstoleranz der Beckenkronen / Versatzfläche = +/- 5mm.
2. Ausgleich – 190 bis 195 mm auf gewünschtes Wasserniveau.
3. Versatzfläche muss betoniert sein, Betonfläche (keine Isolierung, keine Styroporfläche,
4. Versatzfläche mindestens 25 cm breit (Stärke Mauerwerk).
5. Platz für Versatz (nach hinten mind. 5-10 cm) Gesamtplatz Minimum ca. 30-35 cm.
6. Versatzfläche muss frei von Einbauteilen. z.B. Scheinwerferschläuchen sein.
7. Isolierungen (max. 5 cm) sind auf der Beckeninnenseite erst nach erfolgtem Versatz aufzubringen.
8. Eine Dichtprobe (empfohlen), bauseitig frühestens 48 Stunden nach Montage.
9. Ablaufverrohrungen sind erst nach Rinnenversatz mit 100 mm Kanalrohr herzustellen.
10. Auslässe für Abläufe nach unten sind mit 150 mm Durchmesser vorzusehen.
11. Positionierung der Durchbrüche für Abläufe in der Rinne, von der Innenecke 55 cm auf Mitte.
12. Weitere Durchbrüche für Abläufe sind im Metersprung möglich (155 cm, 255 cm u.s.w.)
13. Bei Verwendung von Abläufen in Ecksteinen sind diese gesondert zu Bestellen.
14. Versatzfugen unterhalb der Rinne sind nach der Dichtprobe bauseitig mit Schaum auszufüllen. und auch bauseitig zu verspachteln.
15. Die Montage des Rinnensystems enthält keine Beton und Stemmarbeiten.
16. Anschlussprofile für Folienauskleidung, Abschlussprofile u.s.w. sind bauseitig herzustellen .
17. Ev. Versatz und Kleberstöße an den Oberkanten sind bauseitig ab 48 Std. nach Versatz zu verschleifen.
18. Versatzkeile sind bauseitig 48 Std. nach Versatz zu entfernen

Vor Beginn der Montage sind die Naturmaße zu nehmen und ein Nivellierungsprotokoll zu übermitteln. Sollte Aufgrund von nicht eingehaltenen Toleranzen eine Montage der Rinne nicht möglich sein werden die entstandenen Wegekosten verrechnet. Vor-Nivellierungen sind in den Montagepauschalen nicht enthalten Die vorgesehene Versatzfläche muss frei von Isoliermaterial sein (mindestens 4 Wochen alte Betonfläche für Verbundgarantie SIKA).

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF UNSERER HOMEPAGE

www.rinnensysteme.at

Rinnen Montagen können bei Regen nicht durchgeführt werden und sind erst ab 12-15° Außentemperatur möglich. Lieferzeit Montagen mindestens 14 Tage ab Bestellung:

MONTAGEORDER

PROJEKTNAME:

BESTELLER:

ANSPRECHPARTNER VOR ORT:

ANZAHL BERECHNETE VERSATZELEMENTE:

BESONDERHEITEN / SONDERFORMEN:

Wir anerkennen die Vorbedingungen der Montage Pkt. 1-18 und bestellen zu den uns bekannten Bedingungen.



modul
rinnensysteme

Unterschrift / Stampiglie